

Große Kreisstadt Meißen Stadtbauamt Bereich Tiefbau

ausgeführte Leistungen durch IRS mbH Sachsen - Angaben für Referenzschreiben

Aufstellung von ingenieurtechnischen Leistungen, welche durch die Ingenieurgesellschaft für Rohrleitungssanierung mbH Sachsen als Hauptauftragnehmer in den Jahren 2012 bis 2014 ausgeführt wurden:

Netzlänge der Großen Kreisstadt Meißen ca. 180 km.

2012

- Kanalsanierungsplanung (HOAI Lph. 2) von ca. 900 m Kanalnetz in der Stadt Meißen. Mischwasserkanäle DN 200 - DN Ei 1000/1500. Umfang brutto ca. 1,3 Mio. EUR.

2013

- Kanalsanierungsplanung (HOAI Lph. 2) von ca. 260 m des sogenannten innerstädtischen Mühlgrabens. Bruchsteinmauerwerkskanal DN 1800/2000 einschließlich vorausgehender Reinigung, digitaler Schadensaufnahme und Vermessung (NAN). Umfang brutto ca. 825 TEUR.
- Kanalsanierungsplanung von ca. 113 m Kanalnetz. Mischwasserkanäle DN Ei 250/375-Ei 400/600, Schlauchlining, Anschlussanierung, mineralische Schachtsanierung, Bauoberleitung und Örtliche Bauüberwachung. Umfang brutto ca. 50 TEUR.

2014

- Kanalsanierungsplanung (HOAI Lph. 3-9) von ca. 330 m Kanalnetz in der Stadt Meißen. Mischwasserkanäle DN 200 – DN Ei 800/1200. Davon ca. 180 m Kanalerneuerung DN 250, PVC sowie GFK-Einzelrohrverfahren (Lining) DN Ei 800/1200 ca. 60 m. Errichtung eines Stahlbeton-Kreuzungssonderbauwerkes zur Unterquerung des Mühlgrabens DN 1800/2000. Baugrube Abmessung 14 x 10 x 4 m, Sicherung mit Spritzbetonverbau. Vorflutsicherung bis 1.300 l/s. Temporäre Verkehrsumfahrung, Verkehrssicherungs- und Umleitungskonzept (NAN). Umfang brutto ca. 460 TEUR.

Stadt Meißen

PF 10 02 53

01652 Meißen

Meißen, d. 12.08.14
p. Diller